

# Cascade TopLine lijnopstelling TL3

## 60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.11 GESTOOKTE WATERKETEL

0. GESTOOKTE WATERKETEL

Fabrikaat: NEFIT B.V.

Lijnopstelling cascade ketel.

Pakket: TL3.

Aantal x keteltype (st.):

\*TopLine 3xHR 70.

\*TopLine 2xHR 70 + 1xHR 100.

\*TopLine 1xHR 70 + 2xHR 100.

\*TopLine 3xHR 100

Nominaal vermogen (kW): \*210. \*240. \*270. \*300.

Aansluitingen:

- cv water (NW): 80.

- gas ("): 2,5.

Ketel:

- nominaal vermogen (50/30 °C) (kW): \*70. \*100.

brandstof: aardgas.

- aansluitdruk (mbar): .....

Toevoer/afvoer lucht/rookgasvoorziening:

\*- open. \*- gesloten.

Water:

- temperatuur (°C): .....

- druk (kPa): .....

Tapwatervoorziening:

\*- voorraad. \*.....

- inhoud (dm3): .....

Instrumenten/regelpaneel:

- regeling:

type: MBC 5.

buitenvoeler.

aanvoervoeler met dompelbuis.

binnenvoeler.

Verdeler:

- type: open.

- uitvoering: \* haaks. \*recht.

Toebehoren:

- basisframe.

- volgframe.

- ketelleidingset met Tacanova driewegklep doorlaat 5/4".

\*- dakdoorvoerset.

\*- geveldoorvoerset.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling: \*wand. \*vloer.

- samenbouwen: .....

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

.....